

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont posadzki korytarza IIp w budynku szkoły

ADRES INWESTYCJI: 26-600 Radom ul. Sowińskiego 5

NAZWA INWESTORA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

ADRES INWESTORA: 26-600 Radom ul. Sowińskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Robert Miśkowski - Inspektor Nadzoru

DATA OPRACOWANIA: 02.2025

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: IV kw 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

71% (R+S)

Zysk [Z]

12,5% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V]

23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

02.2025

Data zatwierdzenia

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5
w Radomiu
mgr Ewa Czerwiec

**PUBLICZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5**
im. M. Dąbrowskiej
w Radomiu, ul. Sowińskiego 1
tel. 48 364 10 48
NIP 796-16-22-947 Regon 000216088

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		68,9 * 2,65	m2	182,585	
		0	m2	0,000	
				RAZEM	182,585
2	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2		
		poz.1	m2	182,585	
				RAZEM	182,585
3	KNR 7-11 0101-01	Grunтовanie podłoży betonowych	m2		
		poz.1	m2	182,585	
				RAZEM	182,585
4	KNR 7-11 0101-01	Naprawa podłoży betonowych	m2		
		18,68	m2	18,680	
				RAZEM	18,680
5	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm	m2		
		poz.1	m2	182,585	
				RAZEM	182,585
6	KNR AT-23 0202-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm - płytki inwestora	m2		
		78,2	m2	78,200	
				RAZEM	78,200
7	KNR AT-23 0202-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		poz.1	m2	182,585	
		-poz.6	m2	-78,200	
				RAZEM	104,385
8	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
		68,9 * 2 + 2,65 * 2	m	143,100	
		1,25 * 2	m	2,500	
				RAZEM	145,600
9	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,0 * 10	m	10,000	
		2,75 * 2	m	5,500	
				RAZEM	15,500
10	KNR 4-02 0515-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR-W 2- 15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
12	kalk. własna	Spuszczenie i ponowne napełnienie wody do instalacji 2x6 godz	r-g		
		12	r-g	12,000	
				RAZEM	12,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.1 * 0,01	m3	1,826	
		poz.2 * 0,005	m3	0,913	
				RAZEM	2,739
14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.13	m3	2,739	
				RAZEM	2,739