
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432120-1

Instalowanie nawierzchni podłogowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont posadzek na parterze w budynku szkoły - schody z podestami
lastrykowymi

ADRES INWESTYCJI: 26-600 Radom ul. Sowińskiego 5

NAZWA INWESTORA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

ADRES INWESTORA: 26-600 Radom ul. Sowińskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Robert Miśkowski - Inspektor Nadzoru

DATA OPRACOWANIA:

05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

05.2022

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - grunt szczerpy	m2		
		2,08 * 2,24	m2	4,659	
		6,04 * 5,36	m2	32,374	
		2,76 * 4,91	m2	13,552	
		5,73 * 1,76	m2	10,085	
		5,73 * (0,31 + 0,15) * 7	m2	18,451	
				RAZEM	79,121
2	KNR AT-23 0202-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		2,08 * 2,24	m2	4,659	
		6,04 * 5,36	m2	32,374	
		2,76 * 4,91	m2	13,552	
		5,73 * 1,76	m2	10,085	
				RAZEM	60,670
3	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		0	m2	0,000	
		(0,15 + 0,31) * 5,73 * 7	m2	18,451	
				RAZEM	18,451
4	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
		6,04 + 2,08 + 2,76 + 1,76 * 2 + 2,5 * 2 + 12	m	31,400	
				RAZEM	31,400
5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,0 * 2	m	2,000	
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach	m		
		4,0 * 2	m	8,000	
				RAZEM	8,000

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
KOSZTORYS:				
1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - grunt szczepny	m2	79,121
2	KNR AT-23 0202-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	60,670
3	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	18,451
4	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m	6,04 + 2,08 + 2,76 + 1,76 * 2 + 2,5 * 2 + 12 = 31,400
5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	5,000
6	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia	szt.	2,000
7	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowe na wspornikach	m	4,0 * 2 = 8,000
Kosztorys netto				
VAT 23%				
Kosztorys brutto				